PŘÍZEMÍ

ŠATNA
PVC

WC CHLAPCI
TERAC. DLAŽBA

TERAC. DLAŽBA

KABINET
PALUBKY

TĚLOCVIČNA
VLÝŠKY

CHODBA
TERACO

TŘÍDA
VLÝŠKY

KANÁL PRO ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
SVĚTLOST 45/32 cm VIZ DETAIL
ZAKRYTÍ PŘED 70-75 KUSŮ 28
PŘED 70-120 KUSU 3

U PARAPETŮ STÁVAJÍCÍCH OKEN SE VYSEKAJÍ VÝKLENKY 130/80/30 cm PRO OSAZENÍ RADIÁTORŮ. PLOCHA SE VYPLENTUJE NA HLOUBKU VÝKLENKU 25 cm. STÁVAJÍCÍ ODLOŽENÍ STĚN SE ODBORNĚ DEMONTUJE A BUDE PO STAV. ÚPRAVÁCH ZNOVU PO PŘIZPŮSOBENÍ OSAZENO.

CHLADNÍK:
DLAŽDICE BET. 30/30/5 cm
PÍSKOVÉ LOŽE TL. 8 cm
ROSTLÁ ZEMINA
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ DO BET. MALTY.

VÝTAHOVÁ ŠACHTA NA JEDNU POPELOVOU NÁDOBU ULOŽENÁ 20 cm NAD UPRAVENÝM TERÉNEM.

TEREN U PLOCHY PŘED VÝTAHOVOU ŠACHTOU V PLOŠE 8,0 × 5,0 m SE ODKOPE VRSTVA 20 cm ZEMINY A PONECHÁ SE ZÁROVNANÁ ZEMINA, KTERÉ SE ODSTRANÍ.

DETAIL KANÁLU Ú.T. 45/32 cm



Okresní stavební podnik
se sídlem v Náchodě
HS 890
Náchod

VEDOUCÍ PROJ.:	ZODP. PROJEKT.:	PROJEKTANT:	KRESLIL:	OSP NÁCHOD
		DIHTÝŘ M.	V. PEMERÁKOVÁ	
KRAJ: VÝCHODOČESKÝ		OKRES NÁCHOD		MĚŘÍTKO 1:50
INVESTOR: MNV NÁCHOD				FORMÁT 6A4
AKCE: ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ ZDŠ RYCHNOVEK - IVOLE				DATUM X. 1970
				DÍL: 1 - STAVEBNÍ
NOVÝ STAV - PŘÍZEMÍ				ARCH. Č.D.: 88/70 ČÍS. VÝKR.: 1/2